

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

कोटेशन आमंत्रण पत्र

क्रमांक/ एफ.जे.यू./यंत्रि/2022/ 149

दिनांक: - 02 / 08 / 2022

प्रति,


.....
.....

विषय : - जीवाजी विश्वविद्यालय के फार्मेशी भवन से स्वअध्ययन केन्द्र बाउन्ड्रीवाल तक नवीन चैनलिक फ़ैसिंग एवं न्यूरोसाइंस भवन से विधि संस्थान भवन तक की जाली बदली करायें जाने कार्य बावत् ।

महोदय,

जीवाजी विश्वविद्यालय के फार्मेशी भवन से स्वअध्ययन केन्द्र बाउन्ड्रीवाल तक नवीन चैनलिक फ़ैसिंग एवं न्यूरोसाइंस भवन से विधि संस्थान तक की जाली बदली कार्य करायें हेतु दरें आमंत्रित की जाती है। कृपया आप अपनी दरें दिनांक 16/08/22 सायं 5:00 बजे तक सील बंद लिफाफे में स्पीडपोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के पते पर भेजें। लिफाफे पर कुटेशन, कार्य का नाम तथा अंतिम तिथि आवश्यक रूप से अंकित करें, कार्य विवरण निम्न प्रकार है।

S. N. /	Desprication	Qty	Rate	Amount
01	Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator) / manual means over areas (exceeding 30cm in depth. 1.5m in width as well as 10 sqm on plan) including dressing of sides and ramming of bottom disposal of excavated earth, lead up to 50m and lift up to 1.5m, disposed earth to be levelled and neatly dressed. (No extra lift is payable if work is done by mechanical means) All kinds of soil	8.63 cum		
02.	Providing and laying in position cement concrete of specified grade excluding the cost of centering and shuttering - All work upto plinth level : M-10 Nominal (Mix -1 Cement : 3 sand : 6 graded stone aggregate)	8.63 cum		
03.	Structural steel work using M.S. flats, angles, channels I-section, H-section etc. riveted, bolted or welded in built up sections, trusses and framed work, including cutting, hoisting, fixing in position and applying a priming coat of approved steel primer all complete.	1784.95 Kg.		
04.	Providing and fixing G.I. wire chain link fabric fencing of required width and mesh size including strengthening with 2mm dia wire or	812.34 Kg.		

	<p>nuts, bolts and washers as required complete with posts of specified material and of standard design placed and embedded in cement concrete blocks 45x45x60cm of mix 1:5:10 (cement :5 sand :10 graded stone aggregate 40mm nominal size) every 15th post, last but one end post and corner post shall be strutted on both sides and end post on one side only and struts embedded in cement concrete blocks 70x45x50cm of the same mix, as per the direction of Engineer- in-charge. (Cost of post, painting earthwork & c. c. to be paid separately)</p> <p>Made of G.I. wire, to achieve outer dia. not less than 5mm in required colour and shade.</p>			
--	---	--	--	--

शर्त :-

1. कार्य की मात्रा आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
- 2 फर्म के नाम पैन नम्बर/टिन नम्बर/जी.एस.टी.नम्बर होना आवश्यक है।
- 3 कुटेशन स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार कुलसचिव विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
- 4 कुटेशन अंतिम तिथि तक वि.वि. में रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त हो जाने चाहिये।

प्रतिलिपि :-

- 1.श्रीमान संजय बरथरिया की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रस्तुत है।


कुलसचिव


वि.वि.प्रबन्धी